PRESUPUESTO

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD · USD

SAFE-0001

PROPUESTA COMERCIAL

Soluciones en seguridad y conectividad

PREPARADO PARA

Laboratorio prueba SAFE

Dirección de instalación a coordinar

Contacto: no proporcionado

EMISIÓN

14/10/2026

VÁLIDO HASTA

29/10/2026

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
Tiandy IP · 4 cámaras + NVR 4 cámaras IP, NVR, 4 cajas estancas, HDD 500 GB, 75 m de cable. Faltan canalización y fichas.	1	USD 356,62	**USD 356,62**
Cable UTP Cat 5e · rollo 150 m Cable Cat 5e adicional: rollo de 150 metros.	1	USD 41,29	**USD 41,29**
Conectores RJ45 Cat 5e · 100 unidades Paquete de 100 fichas RJ45 para cable categoría 5e.	1	USD 18,77	**USD 18,77**
Instalación técnica y configuración 4 cámaras IP · 1 grabador · Canalización adicional relevada: 8 m · Movilidad incluida · Sin IVA	1	USD 317,30	**USD 317,30**

Subtotal sin IVA	USD 658,84
IVA equipamiento (22%)	USD 75,14

TOTAL DEL PRESUPUESTO

IMPORTE FINAL EN USD · IVA DESGLOSADO

USD 733,98

Detalle de instalación · Laboratorio prueba SAFE

RELEVAMIENTO TÉCNICO RESUMIDO

4 puntos previstos · 75.0 m de cable medido (sin reservas) · Ubicación DVR/NVR: a definir. Distancias sujetas a confirmación en obra.

GRABACIÓN ESTIMADA

4 cámara(s) · 1000 GB · 2.00 Mbps por cámara · H265 · 10.4 días teóricos. Cálculo orientativo sujeto a escena, configuración, códec, bitrate, movimiento y capacidad efectiva. No garantiza días de retención.

CONDICIONES DE PAGO

50% de seña y 50% contra entrega

TIEMPO ESTIMADO

A coordinar tras relevamiento

ALCANCE INCLUIDO

Suministro e instalación de los equipos detallados, fijaciones y configuración inicial, acceso desde celular cuando el equipo lo permita y pruebas de funcionamiento. Incluye desplazamiento ordinario.

EXCLUSIONES Y OBSERVACIONES

No incluye obra civil, canalización extraordinaria, elevadores, instalación eléctrica, servicio de internet ni adicionales no detallados. Sujeto a relevamiento.

GARANTÍA Y CONDICIONES

Garantía de equipos según condiciones del fabricante o proveedor. La instalación tiene garantía por defectos de montaje; no cubre daños por terceros, sobretensión o mal uso.